

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

**ประเภท** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

**ปริมาณงาน** ถนนขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

**สถานที่ก่อสร้าง** สายหลังวัดศรีวโนภาสา หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมือง จังหวัดระยอง

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

**แบบเลขที่**

**ประมาณราคาโดย** นายเสกน ยอดทัพ วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย×F <sub>N</sub>	ราคากลาง
๑.	งานดิน							
	๑.๑ งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	๑,๐๐๐.๐๐	๓.๕๐	๓,๕๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๔.๗๖	๔,๗๖๘.๔๐
	๑.๒ งานไหล่ทาง	ลิป.ม.	๑๖.๐๐	๗๙.๒๖	๑,๒๖๘.๑๖	๑.๓๖๒๔	๑๐๗.๙๘	๑,๓๗๖.๑๔
๒.	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	๒.๑ ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลิป.ม.	๕๐.๐๐	๗๑๙.๖๒	๓๕,๙๘๑.๐๐	๑.๓๖๒๔	๔๘๐.๔๑	๔๙,๐๒๐.๕๑
๓.	งานผิวทาง							
	๓.๑ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๑๕ ซม.	ตร.ม.	๑,๐๐๐.๐๐	๓๖๐.๔๘	๓๖๐,๔๘๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๔๙๑.๑๑	๔๙๑,๑๑๗.๙๕
	๓.๒ รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	๓๐.๐๐	๘๘.๐๙	๒,๖๔๒.๗๐	๑.๓๖๒๔	๑๒๐.๐๑	๓,๖๐๐.๔๑
	๓.๓ รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	๑๗๐.๐๐	๖๖.๖๙	๑๑,๓๓๗.๓๐	๑.๓๖๒๔	๙๐.๘๕	๑๕,๔๔๕.๙๓
	๓.๔ รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	๒๐๐.๐๐	๕๔.๒๕	๑๐,๘๕๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๗๓.๙๑	๑๔,๗๘๒.๐๔
					<b>๔๒๖,๐๕๙.๑๖</b>		<b>รวม</b>	<b>๕๘๐,๔๖๒.๙๘</b>
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างขอเป็น					ตัวอักษร	ห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน		<b>๕๗๑,๔๐๐,๐๐</b>

๑) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = ๔๒๖,๐๕๙.๑๖

๒) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = ๑.๓๖๒๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายเสกน ยอดทัพ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายพงศธร สมบูรณ์ผล)

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายทนงศักดิ์ คีนดี)