

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยประปา 2 หมู่ที่ 5 บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย นายเสกน ยอดทัพ วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1.	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	520.00	3.57	1,856.40	1.3624	4.86	2,529.16
2.	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	26.00	719.62	18,710.12	1.3624	980.41	25,490.67
3.	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางปอร์คแลนด์ ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	520.00	359.55	186,966.00	1.3624	489.85	254,722.47
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	16.00	88.53	1,416.48	1.3624	120.61	1,929.80
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	88.00	67.18	5,911.84	1.3624	91.52	8,054.29
					214,860.84		รวม	292,726.39
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างขอเป็น					สองแสนเก้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน			290,800.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 214,860.84

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเสกน ยอดทัพ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพงษ์ธร สมบูรณ์ผล)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายทองศักดิ์ คีนดี)