

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทโครงการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดกึ่งเดียว

ปริมาณงาน ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างชนิดกึ่งเดียว เสาสูง 7.00 เมตร โคมไฟฟ้า 250 W จำนวน 5 ต้น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมือง จังหวัดระยอง

หน่วยงานออกแบบแปลนรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

แบบเลขที่


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4


จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานอาคาร	146,708.40	1.3074	191,806.56	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			191,806.56	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณขอเป็น			183,500.00	
สรุป	(หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)				
ตัวอักษร					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(นายเสกน ยอดทัพ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายพงศธร สมบูรณ์ผล)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายทองศักดิ์ คินดี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทโครงการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดกึ่งเดือ
 ปริมาณงาน ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างชนิดกึ่งเดือ เสาสูง 7.00 เมตร โคมไฟฟ้า 250 W จำนวน 5 ต้น
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหน้าวัดเขายายชুম หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชুম ตำบลแกลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
 หน่วยงานออกแบบแปลนรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
 ประมาณการโดย นายพงศธร สมบูรณ์ผล ประเมินการเมื่อ วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
 แบบเลขที่
 รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานไฟฟ้า								
1.1	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
1.1.1	เสาไฟฟ้าสูง 7.00 เมตร พร้อมกิ่ง และอุปกรณ์พิงส์ครบชุด	1.00	ต้น	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
1.2	โคมไฟฟ้า 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	5,990.00	5,990.00	-	-	5,990.00	
1.3	ค่าทาสี และติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสง	1.00	ชุด	145.00	145.00	-	-	145.00	
1.4	ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีต	1.00	แท่ง	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
1.5	สายไฟฟ้า NY 3 x 10 SQMM. (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา)	45.00	เมตร	146.58	6,596.10	-	-	6,596.10	
1.6	สายไฟฟ้า THW 1 x 2.5 SQMM. (สายไฟฟ้าเดินในเสาใช้ 2 เส้น)	20.00	เมตร	8.15	163.00	-	-	163.00	
1.7	ชุดวงสายไฟฟ้าพร้อม Precast ปิดทับ (ความยาวเท่ากับช่วงเสา)	40.00	เมตร	90.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
1.8	Ground rod	1.00	ชุด	350.00	350.00	-	-	350.00	
1. รวมค่าเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า									
									28,344.10

