

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ประเภท โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล

สถานที่ก่อสร้าง สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน เสาโคมไฟสูง ๘.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ ต้น และระบบเมนพร้อมตู้ควบคุม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕

จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานอาคาร	๑๘๘,๓๘๖.๗๘	๑.๓๐๗๔	๒๔๗,๖๑๗.๓๕	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %	-	-	-	
	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %	-	-	-	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%	-	-	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๔๗,๖๑๗.๓๕	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างขอเป็น			๒๓๐,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสกน ยอดทัพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงศธร สมบูรณ์ผล)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทองศักดิ์ คีนดี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ประเภท โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งเสาส่งไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล
 สถานที่ก่อสร้าง สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมือง จังหวัดระยอง
 ปริมาณงาน เสาคอมไฟสูง ๘.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ ต้น และระบบเมนพร้อมตู้ควบคุม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
 ประมาณราคาโดย นายพงศธร สมบูรณ์ผล ประมาณการเมื่อ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

แบบเลขที่
 รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานไฟฟ้าสองสว่าง เสาคอมไฟ ๘ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ -เหล็กกล่อง ๕ นิ้ว x ๕ นิ้ว x ๓.๒๓ x ๘,๐๐๐mm. -Plate ๓๕๐ x ๓๕๐ x ๒๕๓ -แขนติดตั้งโคมไฟฟ้า ๒ แขน -หลอด LED ๒๘๕ W ๒ หลอด	๔.๐๐	ต้น	๓๓,๒๐๐.๐๐	๑๓๒,๘๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๘๐๐.๐๐	
๒	สายไฟ NYY ๒ x ๑๖ SQMM.	๑๘๖.๐๐	เมตร	๑๖๑.๗๓	๓๐,๐๘๑.๗๘	๓๕.๐๐	๖,๕๑๐.๐๐	๓๖,๕๙๑.๗๘	
๓	ตู้ ๑ เฟส ๒ สาย เมิน ๖๓ A ๑๐ ช่อง	๑.๐๐	ตู้	๕,๒๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	
๔	ลูก CB ย่อย ๑๖ A	๔.๐๐	ตัว	๑๐๔.๐๐	๔๑๖.๐๐	-	-	๔๑๖.๐๐	
๕	ตู้เหล็กกันน้ำ เบอร์ ๔	๑.๐๐	ตู้	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
๖	ท่อร้อยสายไฟ PVC ๖ ทน	๑.๐๐	ท่อน	๕๕.๐๐	๕๕.๐๐	-	-	๕๕.๐๐	
๗	ข้อต่อ ๖ ทน	๖.๐๐	อัน	๑๐.๐๐	๖๐.๐๐	-	-	๖๐.๐๐	
๘	ค่าแรงชุดกลบ	๒๕.๕๐	ลบ.ม.	-	-	๑๔๘.๐๐	๓,๗๗๔.๐๐	๓,๗๗๔.๐๐	
รวมค่าแรงและค่าวัสดุ								๑๘๘,๓๘๖.๗๘	